

# Regione Piemonte Città Metropolitana di Torino



Comune di SUSA

# ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI VIA COUVERT

Doc ANP	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
SCALA:	
DATA: <b>01/2018</b>	
COM. AS1805	
REV	ANALISI PREZZI

Progetto:



# **AS32** Studio Tecnico Associato

Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti - Arch. A. Di Gregorio - Arch. S. Arena

Corso Peschiera 136, 10138 Torino Tel 011 0361986 Fax 011 0361987 e-mail studio.as32@gmail.com

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maria Grazia De Michele

ANP 00	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E PULIZIA DEI LOCALI INTERNI						
	Sgombero, smontaggio e rimozione arredi interni ai locali interess lavori, incluso stoccaggio temporaneo in area indicata dalla Direzi Lavori, successivo rimontaggio e pulizia approfondita. Ogni onere magistero incluso	ione					
CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo		
	Operaio comune						
01.P01.A30.005	Ore normali	h	24,14	20,00	482,80		
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	5,87	20,00	117,32		
	Rif. Costo medio orario manodopera edile - Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia di Torino						
		•					
Totale	a corpo			€	600,12		
Totale percentuale	di costo del personale			€	100,00%		

ANP 01	SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO RADIATORI				
	Smontaggio dei radiatori, accantonamento in area messa a disposizio dalla Committenza; successivo rimontaggio del radiatore ad interveni ultimato con spostamento verticale fino a 10 cm . Sono compresi e compensati tutti gli oneri necessaru a dare l'opera finita, inclusa la po nuove mensole di sospensione e da adattatori eccentrici per collegare radiatore nella sua nuova posizione con le terminazioni dei tubi esiste	to sa di e il			
CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo
02.P02.A70.010	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta	cad	37,33	1,00	37,33
05.A13.D05.005	F.O. di mensola zincata o verniciata	cad	6,32	2,00	12,64
01.A08.A40.005	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello. Su muratura in mattoni forati  Forniture varie per officina-utensileria Tassello ad espansione in nylon tipo	cad	2,53	2,00	5,06
04.P82.C07.015	fischer o equivalente, completo di vite tipo parker. Tassello nylon s10 con vite	cad	0,35	2,00	0,70
05.P69.A65.025	Provvista e posa in opera di: adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori. Diametri 22x16 - 22x18 - 22x22	cad	3,60	2,00	7,20
Totale	cad			€	62,93
Totale percentuale	di costo del personale			€	80,00%

## ANP 02 DEMOLIZIONE PORZIONE DI PAVIMENTO O DI TRAMEZZO

Demolizione di porzione di pavimento o tramezzo mediante taglio con sega elettrica angolare e successiva demolizione a mano con martello demolitore. Compresa la discesa del materiale in area di stoccaggio, il carico a mano su autocarro e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo
	Taglio e demolizione				
	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	28,89		28,89
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	7,02	1,00	7,02
01.P24.F35.005	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego	h	5,12	1,00	5,12
	Discesa materiali				
	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	28,89	1.00	28,89
01.1 01.1(10.003	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	7,02		7,02
	Rif. Costo medio orario manodopera edile - Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia di Torino				
	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad				
01.A02.G00.010	impianto di smaltimento autorizzato. A mano	mc	34,15	0,19	6,49
	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di				
01.A02.G10.030	distanza	mc	4,79	0,19	0,91
					84,34
Quantità al mc					0,19
Totale	Totale mc €				
Totale percentuale	di costo del personale	-		€	90,00%

## ANP 03 REALIZZAZIONE DI BAULETTO IN CARTONGESSO

Realizzazione di bauletto in cartongesso con relativa struttura in acciaio a mascheramento di trave metallica di rinforzo. Sono compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri necessari a dare l'opera finita e pronta per la tinteggiatura

CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo
01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	h	28,89	3,00	86,67
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)  Rif. Costo medio orario manodopera edile - Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia di Torino Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in	h	7,02	3,00	21,06
01.P09.E60.010	legno dello spessore di mm. 12.5	mq	3,55	1,05	3,73
Quantità al mq Totale	mg			£	1,05 <b>106,15</b>
Totale percentuale				6	90,00%

ANP 04	RISARCITURA TRAMEZZATURA INTERNA
[ ] [ ]	RISARCTIURA TRAMEZZATURA INTERNA  Risarcitura di tramezzatura interna con calce ad intasamento dei vuoti lasciati dalla trave metallica di rinforzo. Sono compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri derivanti dalla stesa e raccordo dell'intonaco per dare l'opera finita e pronta per la tinteggiatura

CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo
CODIOL		J.III.	Cintario	Guaritita	porto
	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	28,89	3,00	86,67
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	7,02	3,00	21,06
	Rif. Costo medio orario manodopera edile - Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia di Torino				
01.P02.F18.005	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini	mq	1,74	235,20	409,25
					516,98
Quantità al m		•			4,20
Totale	m	<u> </u>		€	123,09
Totale percentuale	di costo del personale			€	21,00%

ANP 05	RIMOZIONE DI ZOCCOLINI IN LEGNO				
	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresopere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il ci trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclu oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.	arico, carico,			
CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo
	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
1C.09.030.0010.a	in legno, vinilici incollati o chiodati.	т	0,66	1,00	0,66
	Tratto da "Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - edizione 2018" del Comune di Milano				
Totale	m			€	0,66
	i costo del personale			-	74,24%

ANP 06	INDAGINI PRELIMINARI LOTTO 1						
	Indagini esplorative necessarie alla valutazione delle armature di travetti dei solai del Lotto 1, comprese eventuali piccole demolizio rimozioni, smontaggi e rimontaggi ed i successivi ripristini a civil onere e magistero incluso.	oni,					
CODICE		U.m.	Unitario	Quantità	Importo		
	Operaio specializzato						
01.P01.A10.005	Ore normali	h	28,89	24,00	693,36		
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	7,02	24,00	168,49		
	Operaio comune						
01.P01.A30.005	Ore normali	h	24,14	24,00	579,36		
	Spese generali e utile d'impresa (+24,3%)	h	5,87	24,00	140,78		
	Rif. Costo medio orario manodopera edile - Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia di Torino						
					1.581,99		
	Materiali di consumo +15%			0,15	237,30		
Totale	a corpo			€	1.819,29		
Totale percentuale	di costo del personale			€	85,00%		